

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУП ДЕЗ
района Новогиреево
Дорина С.И.
2012г.



П Л А Н
С ПЕРЕЧНЕМ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА на 2013
7 к.3 по А.Дикого ул.

*** 1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

№ п/п	Наименование объекта проведения работ	Виды работ
1	2	3
1.	Кровли	Очистка от мусора, листьев, снега и наледи
2.	Стены, фасады	Промывка цоколей
3.	Внутренняя система газоснабжения	нет
4.	Центральное отопление	Промывка, опрессовка, регулировка и наладка систем центрального отопления
5.	Внутренняя система электроснабжения	Смена перегоревших лампочек на лестничных клетках, в технических подпольях, на чердаках
6.	Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входные двери в подъездах	Мытье оконных переплетов и дверных полотен, окон, оконных и дверных решеток, установка и снятие доводчиков на входных дверях. Ремонт и укрепление входных дверей
7.	Подъезды	Подметание, мытье лестничных маршей, площадок и холлов, пола кабины лифта. Влажная протирка стен, дверей, почтовых ящиков, подоконников, приборов отопления, приборов освещения, перил, металлических элементов лестниц, шкафов для электросчетчиков. Влажная протирка стен, дверей, потолка кабины лифта
8.	Чердаки и подвалы	Приведение в порядок – очистка от мусора, дезинфекция и дератизация
9.	Мусоропроводы	Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода; уборка мусороприемных камер и загрузочных клапанов; очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода; устранение засора, промывка и видеодиагностика.
10.	Специальные общедомовые технические устройства: лифты с механическим оборудованием в машинном помещении, переговорные устройства (лифт - ОДС), система ДУ и ППА, ОЗДС, АУУ СО, электротехнические устройства (эл. плиты)	Техническое обслуживание систем ДУ и ППА, Техническое обслуживание лифтов. Техническое обслуживание электроплит.

**** 2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА**

№ п/п	Наименование объекта проведения работ	Виды работ
1	2	3
1.	Фундаменты	-----
2.	Стены и фасады	Покраска цоколя – 96м ²
3.	Крыши	-----
4.	Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входные двери	Ремонт и покраска окон – 16шт. Покраска подвальных и чердачных дверей – 8м ² . Замена тамбурных дверей – 2шт. Ремонт переходных дверей – 60шт.
5.	Лестницы, пандусы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезде, подвалы и над балконами верхних этажей	Штукатурка козырьков – 6м ² , покраска козырьков – 20м ² Ремонт стяжки крыльца – 2,5м ²

6.	Полы (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах)	Укладка плитки на 1эт., тамбур – 52,4м ²
7.	Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях	Косметический ремонт подъезда.
8.	Центральное отопление: трубопроводы отопления (прямой, обратный) от стены здания до теплового узла с общедомовым узлом учета (в подвале), тепловой узел с контрольно-измерительными приборами, разводка трубопроводов по подвалу или чердаку (в зависимости от схемы системы отопления) с запорно-регулирующей арматурой и спусниками, стояки с запорно-регулирующей арматурой, подводы к нагревательным приборам, нагревательные приборы (батареи)	Замена оборудования согласно Нормам и Правилам при подготовке к осенне-зимней эксплуатации (15%): Набивка сальников на задвижках - 3шт. Замена запорной арматуры до d20 – 12шт. Теплоизоляция трубопровода – 47п.м. Покраска трубопровода – 17п.м.
9.	Горячее водоснабжение: трубопроводы горячего водоснабжения (прямой и циркуляционный), разводка трубопроводов по подвалу и чердаку (в зависимости от схемы системы ГВС) с запорно-регулирующей арматурой, общедомовый узел учета, стояки с запорно-регулирующей арматурой, полотенцесушители (общедомовые), квартирная разводка до водоразборной арматуры, включая вентили	Замена оборудования согласно Нормам и Правилам при подготовке к осенне-зимней эксплуатации (15%): Замена запорной арматуры до d32 – 6шт. Теплоизоляция трубопровода – 19п.м.
10.	Холодное водоснабжение: водопроводный ввод от стены здания до общедомового узла учета, общедомовый узел учета, трубопроводы по подвалу с запорно-регулирующей арматурой, стояки с запорно-регулирующей арматурой, квартирная разводка до водоразборной арматуры, включая вентили	Замена оборудования согласно Нормам и Правилам при подготовке к осенне-зимней эксплуатации (15%): Замена запорной арматуры до d32 – 6шт. Теплоизоляция трубопровода – 27п.м.
11.	Пожарный водопровод: ввод пожарного водопровода от стены здания, стояки пожарного водопровода	Замена вентилей d50 – 7шт. Ремонт пожарных шкафов – 16шт.
12.	Канализация: канализационный выпуск из дома до первого колодца, трубопроводы по подвалу с прочистками и трапами, канализационные стояки с ревизками и вентиляционной вытяжкой	Замена участка лежака по подвалу – 15п.м.
13.	Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства дома	Замена оборудования согласно Нормам и Правилам (15%): Замена автоматов в электрощитках – 47шт.
14.	Мусоропроводы	Замена ковшей – 16шт.,
15.	Почтовые ящики	Замена почтовых ящиков - 108шт.

* раздел 1

п.п. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – периодичность и сроки выполнения работ определены в «Нормативах Москвы по эксплуатации жилого фонда».

п.п. 3, 10 – периодичность и сроки выполнения работ определяется заключенными на эксплуатацию и техническое обслуживание общего имущества МКД.

** раздел 2 - периодичность и сроки определены в заключенных договорах на эксплуатацию и техническое обслуживание общего имущества МКД.

Главный инженер

Исп. директор
ООО «УК «ОРИГОН» уч-к39



О. Г. Лаврикова

Л. В. Баранова